

MURS GABIONS – CAMPING ÎLE

Identité projet

Type de chantier : Aménagement paysager

Date : Avril 2019

Lieu : St Georges d'Oléron (17)

Zone de sismicité : 3

Système retenu

Murs de soutènement **décoratifs parement gabion**

Système de mur de soutènement avec préparation des grilles gabions et préparation des murs végétalisés (ancrage entre murs et fils de tensions)

PARTICULARITÉS :

- Mettre en place un dispositif de soutènement aux abords d'une piscine du camping l'Anse les pins
- Assurer une finition esthétique.

Intervenants

Entreprise de Gros oeuvre

COLAS Oléron



Promoteur

Atlantique Pellerin Vacances



MURS GABIONS – CAMPING ÎLE

Avantages

- La fourniture d'un mur de soutènement avec préparation gabion a permis de gagner du temps et de la place par rapport à un système maçonné traditionnel qui nécessite l'ajout de cages gabions.
- Le volume de pierre nécessaire au remplissage des murs gabions est bien moins important qu'avec une cage gabion classique.

Résultats

Économie de temps et d'argent pour le maître d'ouvrage. Chantier réalisé dans un planning très serré, l'inauguration du camping ayant eu lieu en mai 2019.

NOM DU SYSTÈME : MURS GABIONS SÉRIE MT ET ML

